

**COMMUNE DE CULOZ**

**CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT SOUS VIDE**

**DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF**

N° Prix	Désignation	U	Q	Prix Unitaire	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>PREPARATION</b>				
1.1	Installation de chantier / travaux preparatoires / essais / contrôles	ft	1		
1.2	Constat d'huissier	ft	1		
1.3	Plan d'execution	ft	1		
1.4	Plan de recolement	ft	1		
				<b>TOTAL HT</b>	
<b>2</b>	<b>RESEAUX D'EAUX USEES</b>				
2.1	Execution de tranchée pour canalisations	m3	559		
2.2	<b>Remblaiement de tranchée</b>				
2.2.1	Remblai avec apport de grave naturelle 0/80	m3	503		
2.2.2	Remblai avec apport de grave naturelle 0/31,5	m3	77		
2.3	<b>Fourniture et pose de canalisations</b>				
2.3.1	Canalisation PEHD SDR11 Ø90 à joint electrosoudé	ml	451		
2.4	Fourniture et mise en oeuvre de regard 50x50 tampon hydraulique étanche	u	49		
2.5	Fourniture et mise en place de regard type Z75 (3") tampon fonte "chambre de collecte"	u	8		
2.6	Piquage sur réseau existant	ft	3		
				<b>TOTAL HT</b>	
				<b>TOTAL HT</b>	
				<b>TVA</b>	
				<b>TOTAL TTC</b>	