

COMMUNE DE CULOZ

CREATION DE DEUX BASSINS DE RETENTION ET D'INFILTRATION

**DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS**

N° Prix	Désignation	U	Q	Prix Unitaire	Montant H.T.
1	PREPARATION				
1.1	Installation de chantier / travaux preparatoires / essais / contrôles	ft	1		
1.2	Mise en place de barriere de chantier type HRAS attachées par machoire boulonné	ml	150		
1.3	Plan d'execution	ft	1		
1.4	Plan de recolement / Implantations	ft	1		
				TOTAL HT	
2	BASSIN				
2.1	Décapage	m2	277		
2.2	Terrassement avec déblais	m3	346		
2.3	Réglage et compactage de fond de forme	m2	260		
2.4	Mise en œuvre de terre végétale dans bassin	m3	55		
2.5	Engazonnement	m2	181		
2.6	Enrochements (bétonné)	m3	45		
				TOTAL HT	
3	CLOTURES				
3.1	Fourniture et mise en place de portail 2 Vanteaux	ft	2		
3.2	Clôtures treillis soudés ht : 1,20m	ml	138		
				TOTAL HT	
				TOTAL HT	
				TVA	
				TOTAL TTC	